


ROM TESISAT

TUM TESISAT (BIRLESIK) - Bodrum Kat (tip)
Proje: Selcuklu Kulesi — 42 Katli Ofis Kulesi (Kulesite)
Musteri: ROM Demo
Proje no: RT-3104
Toplam yuk: ELK 55100W | ISITMA (isi kaybi) 43934W | HAV 23400m3/h

Pafta no: T-72
Olcek: 1/100
Tarih: 31.08.2026
Cizim: ROM motoru
Gelistiren: Baris Furkan Kisyuncu
Onaylayan:
Durum: ON TASARIM

ON TASARIM / TEKLIF CIZIMIDIR. RESMI PROJE DEGILDIR; uygulama oncesi yetkili muhendis (SMM) onayi ve ilgili idare/dagitim sirketi tasdiki gereklidir.

MAHAL LISTESI

NO	MAHAL	ALAN m2	DOSEME	DUVAR	TAVAN
101	OTOPARK 101	157.86	Seramik	Saten boya	Alci siva + boya
102	OTOPARK 102	157.86	Seramik	Saten boya	Alci siva + boya
103	OTOPARK 103	157.86	Seramik	Saten boya	Alci siva + boya
104	KACIS MERDIVENI 2	15.30	Seramik	Saten boya	Asma tavan
105	MERDIVEN	12.38	Seramik	Saten boya	Asma tavan
106	ASANSOR	8.74	Seramik	Saten boya	Asma tavan
107	TESISAT SAFTI	1.80	Seramik	Saten boya	Asma tavan
108	TEKNIK HACIM	80.70	Seramik	Saten boya	Alci siva + boya
109	ASANSOR LOBISI	24.99	Seramik	Saten boya	Asma tavan
110	OTOPARK	225.42	Seramik	Saten boya	Alci siva + boya
111	KORIDOR	76.80	Seramik	Saten boya	Asma tavan
112	OTOPARK 104	152.43	Seramik	Saten boya	Alci siva + boya
113	SIGINAK 105	59.19	Seramik	Saten boya	Alci siva + boya
114	YANGIN SU DEPOSU 106	48.83	Seramik	Saten boya	Alci siva + boya
115	KULLANMA SUYU DEPOSU 107	38.47	Seramik	Saten boya	Alci siva + boya
116	HIDROFOR ODASI 108	33.29	Seramik	Saten boya	Alci siva + boya
117	ISI MERKEZI 109	59.19	Seramik	Saten boya	Alci siva + boya
118	JENERATOR ODASI 110	43.65	Seramik	Saten boya	Alci siva + boya
119	TRAFO / ELEKTRIK ODASI 111	38.47	Seramik	Saten boya	Alci siva + boya

TOPLAM: 1393.23 m2 (19 mahal)